
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA ZADANIA : I ETAP REMONTU DACHU BUDYNKU KOMUNALNEGO -- PO POŻARZE
ADRES INWESTYCJI : KAMIENIEC ZĄBKOWICKI PL. KOŚCIELNY 5
INWESTOR : GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
ADRES INWESTORA : KAMIENIEC ZĄBKOWICKI ul. ZĄBKOWICKA 26
DATA OPRACOWANIA : 29-09-2009r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
29-09-2009r

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek mieszkalny wielorodzinny

- powierzchnia użytkowa 262,57 m²
- kubatura 1680,23 m³
- konstrukcja dachu drewniana
- pokrycie dachu: dachówka karpiówka w koronkę
- obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej
- rynny i rury z blachy ocynkowanej
- kominy murowane z cegły pełnej otynkowane

BUDYNEK WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR 4-01 d.1 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 6.00*2	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR 4-01 d.1 0508-03	Rozbórka pokrycia z dachówki (9.0*18.40)*2-4.0*3.8*0.5*4+6.0*5.40*0.5*2)*25%	m ² m ²	83.300	
				RAZEM	83.300
3	KNR-W 4-01 d.1 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km gruz z dachówki 83.3*0.03*1.5 gruz z kominów 1.95*1.5 gruz -z tyków 25.96*0.03*1.5 gruz inny 1.00	m ³ m ³ m ³ m ³	3.749 2.925 1.168 1.000	
				RAZEM	8.842
4	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 10.304*4	m ³ m ³	41.216	
				RAZEM	41.216
5	KNR 4-01 d.1 0430-07	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami 83.30	m ² m ²	83.300	
				RAZEM	83.300
6	KNR 4-01 d.1 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych (5.90*16.80)*25%	m ² m ²	24.780	
				RAZEM	24.780
7	TZKNBK V - d.1 003	Konstrukcja dachu jętkowego z bali wymiarowych wraz z krokwiem z krawę- dziaków wymiarowych z oczepami o rozpiętości ponad 8 m 333.2*60%	m ² m ²	199.920	
				RAZEM	199.920
8	TZKNBK V - d.1 025	Płatwie z krawędziaków o dług. ponad 3.0 m i przekroju ponad 180 cm ² - DO- DATKOWE NAKŁADY - ZA MATERIAŁ 0.20*0.22*17.50*4+0.16*0.16*(17.50-0.78*2)*2*40%	m ³ m ³	3.406	
				RAZEM	3.406
9	TZKNBK V - d.1 028	Krokwie z bali wymiarowych o dług.ponad 4.5 m i przekroju ponad 180 cm ² DO- DATKOWE NAKŁADY - ZA MATERIAŁ 9.20*0.17*0.20*19*2*40%	m ³ m ³	4.755	
				RAZEM	4.755
10	KNR-W 4-01 d.1 0419-10	Wymiana łącenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępnie łat ponad 16 cm 333.2*60%	m ² m ²	199.920	
				RAZEM	199.920
11	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwiatrowa z folii polietylen.szerokiej paroprzepuszczalnej (pozycja modyfikowana) 333.20*60%	m ² m ²	199.920	
				RAZEM	199.920
12	KNR 2-02 d.1 0410-04	Przybicie kontrłat z tarcicy nasyc.-analogia (pozycja modyfikowana) 333.20*60%	m ² m ²	199.920	
				RAZEM	199.920
13	KNR 2-02 d.1 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w koronkę 333.20*60%	m ² m ²	199.920	
				RAZEM	199.920
14	KNR 4-01 d.1 0505-07	Dodatkowe nakłady do pokryć z dachówek przy oknach owalnych o szer.do 3 m za nadbicie łat i pokrycie papą przy kryciu dachówką podwójnie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	TZKNBK VI - d.1 67	Wyłożenie murów ogniowych o szer. 1 cegły dachówką ceramiczną karpiówką podwójnie na zaprawie wapiennej 3.3*2	m m	6.600	
				RAZEM	6.600
16	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej KOMINY 0.30*(0.80*2+1.80*2)*2	m ² m ²	3.120	
				RAZEM	3.120
17	KNR 4-01 d.1 0530-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich koszów z blachy z cynku	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.0*0.40*2	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
18	KNR 4-01 d.1 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 0-15II d.1 0526-02	Osadzenie wyłazów	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 d.1 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących - PONAD DACHEM	m ³		
		0.78*1.25*1.00*2	m ³	1.950	
				RAZEM	1.950
21	KNR 2-02 d.1 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg. (CEGLA PEŁNA KLINKIER)	m ³		
		1.95	m ³	1.950	
				RAZEM	1.950
22	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m ² - KOMINY PODDASZE (0.78+1.28)*2*3.15*2	m ²		
			m ²	25.956	
				RAZEM	25.956
23	KNR 4-01 d.1 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²		
		25.956	m ²	25.956	
				RAZEM	25.956
24	KNR 4-01 d.1 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m ²		
		333.20*50%*60%	m ²	99.960	
				RAZEM	99.960
25	KNR 4-04 d.1 0404-05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m ²		
		5.54*3.15*2	m ²	34.902	
				RAZEM	34.902
26	TZKBNK V - d.1 041	Konstrukcje szkieletowe budynków zabytkowych - słupy	m		
		2.4*2*2	m	9.600	
				RAZEM	9.600
27	TZKBNK V - d.1 042	Konstrukcje szkieletowe budynków zabytkowych - zastrzały	m		
		2.90*2*2+1.70*2	m	15.000	
				RAZEM	15.000