


ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 907 z późniejszymi zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania robót budowlanych .

1. Zleceniodawca: Gmina Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26 57-230 Kamieniec Ząbkowicki.
2. Przedmiot zlecenia :
W ramach zadania „Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim” wykonanie dokumentacji technicznej (projektów budowlano-wykonawczych) na wykonanie docelowego przyłącza wodociągowego do pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim numer działki 936/4 , zgodnie warunkami zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków nr TWP-14/II/2015 z dnia 2015.02.06 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie (warunki przyłącza w załączeniu).
Zakres robót budowlanych (ogólne parametry) :
 - Opracowanie mapy do celów projektowych (na trasę przyłącza)
 - Trasa przyłącza zgodnie z warunkami przyłącza
 - Ciśnienie dyspozycyjne 4,0 bar
 - uzyskanie pozwolenia od konserwatora zabytków.
 - uzyskanie pozwolenia na budowę.
3. Termin realizacji zlecenia do 30 październik 2015r.
4. Kryteria oceny :
 - Oferowana cena
5. Inne istotne warunki zamówienia:
 - Należy złożyć ofertę obejmująca pełen zakres prac wskazanych wyżej.
 - Wymagany minimalny termin ważności oferty 30 dni od daty złożenia.
 - Wartość zadania nie może przekroczyć kwoty 30.000,00 EURO (Netto)
 - Pełne informacje na temat zadania można uzyskać w siedzibie UG Kamieniec Ząbkowicki Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej nr telefonu 748162026.
6. Sposób przygotowania oferty:
 - Ofertę przygotować w formie ceny ofertowej obejmującej materiał sprzęt i robociznę
 - Ofertę złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 28.08. 2015 r godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26 57-230 Kamieniec Ząbkowicki pok. Nr 10 .
 - Ofertę dostarczyć w zalakowanej kopercie z napisem „Projekt przyłącza wody pałac”

W załączeniu:

- warunki przyłącza.


WOJCI GMINY
Kamieniec Ząbkowicki
mgr Marcin Czerniec



"ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Niepodległości 56-02-19
57-400 Nowa Ruda 1036

kapitał zakładowy: 56 171 100,00 zł
KRS 0000031191 Sąd rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 885-00-10-667; REGON: 890249204
k-to: BZ WBK S. A. o/Nowa Ruda nr 25 1090 2330 0000 0005 9601 5386

Urząd Gminy
Kamieniec Ząbkowicki
W PLYNELO
Nr
Ilość załączników
e-mail: sekretariat@zwiknowaruda.pl
www.zwiknowaruda.pl

sekretariat: tel/fax (074) 872 4676

UDZIAŁOWCY:



Miasto
Nowa Ruda



Gmina
Nowa Ruda



Kamieniec
Ząbkowicki



Bardo



Radków

TWP-14/II/2015

[Handwritten signature]

**Urząd Gminy
Kamieniec Ząbkowicki
ul. Ząbkowicka 26
57-230 Kamieniec Ząbkowicki**

Nowa Ruda 06.02.2015r

W odpowiedzi na pismo Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowej Rudzie zapewnia dostawę wody do istniejącego obiektu położonego w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki przy ul. Zamkowej nr 5 i niżej podaje warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej.

Projektowane przyłącza powinny przebiegać w gruntach Gminy lub Skarbu Państwa. Jeżeli taka lokalizacja nie jest możliwa na etapie projektowym należy dokonać odpowiednich uregulowań terenowo - prawnych (służebność przesyłu) pozwalających uniknąć późniejszych roszczeń finansowych za umieszczenie urządzenia na rzecz przyszłego zarządcy sieci. Zaleca się lokalizację sieci w liniach rozgraniczających dróg, w pasie pobocza lub chodnika.

Przyłącze wodociągowe zaprojektować z rur PE 100 RC na ciśnienie nominalne nie mniejsze niż PN10 łączone poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe, posadzić na głębokości ok. 1,5m. W węzłach zastosować połączenia kołnierzowe – kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego lub PE – HD, SDR 11 do zgrzewania doczołowego. Połączenia skręcane z wykorzystaniem tulei kołnierzowych PE – HD, SDR 11 dla systemu polietylenowego wraz z kołnierzem stalowym galwanizowanym. Zasuwy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem klina ułożone w ziemi lub komorach. Należy stosować zasuwy z żeliwa sferoidalnego minimum GGG-40-DIN1693-PN16. Należy zaprojektować teleskopowe obudowy do zasuw – w przypadku konieczności wykonanie kilku podejść do projektowanego obiektu. Średnice projektowanego przyłącza wodociągowego dobrać w zależności od konieczności zabezpieczenia przeciwpożarowego zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych* połączyć z niezinwentaryzowaną siecią PE Ø 160 mm – sieć zaznaczono na podkładzie mapowym kolorem niebieskim.

W okolicach wpięcia zamontować zasuwę odcinającą firmy HAWLE lub AVK.

[Handwritten signature]



"ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Niepodległości 56
57-400 Nowa Ruda

kapitał zakładowy: 56 171 100,00 zł
KRS 0000031191 Sąd rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 885-00-10-667; REGON: 890249204
k-to: BZ WBK S. A. o/Nowa Ruda nr 25 1090 2330 0000 0005 9601 5386

e-mail: sekretariat@zwiknowaruda.pl
www.zwiknowaruda.pl

sekretariat: tel/fax (074) 872 4676

UDZIAŁOWCY:



Miasto
Nowa Ruda



Gmina
Nowa Ruda



Kamieniec
Ząbkowicki



Bardo



Radków

nieodpłatnie egzemplarz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Nie przekazanie inwentaryzacji w terminie będzie skutkowało wszczęciem procedury rozwiązywania umowy o dostawę wody.

- Materiały użyte do budowy muszą posiadać atest PZH, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności.
- ZWiK Nowa Ruda zastrzega sobie prawo wykonania wpięcia do naszej sieci, natomiast przyłącze może być wykonane we własnym zakresie po spełnieniu procedur podanych wyżej.
- W przypadku realizacji przyłącza przez podmiot zewnętrzny należy wykonać próbę szczelności w obecności przedstawiciela ZWiK zgodnie z Polską Normą PN-B-10725

Ważność warunków technicznych podłączenia do sieci ustala się na 6 miesięcy.

DYREKTOR
ds. Technicznych

Mariusz Małek