

OBMIAR

Remont stropodachu budynku zaplecza gospodarczego na terenie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, Kamieniec Ząbkowicki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-04 d.1 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 4.5*18.1	m ² m ²	81.45	
				RAZEM	81.45
2	KNR-W 4- d.1 01 0439-02	Rozebranie deskowanie dachu poz.1	m ² m ²	81.45	
				RAZEM	81.45
3	KNR 4-04 d.1 0406-01	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe poz.1	m ² m ²	81.45	
				RAZEM	81.45
4	KNR 4-04 d.1 0406-03	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych poz.1	m ² m ²	81.45	
				RAZEM	81.45
5	KNR 4-04 d.1 0406-05	Rozebranie belek stropowych 4.5*18	m m	81.00	
				RAZEM	81.00
2		Stropodach			
6	KNR-W 2- d.2 02 0408-03	Krokwie zwykle długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej, krokwie 8x16 poz.5*0.08*0.16*1.2	m ³ m ³	1.24	
				RAZEM	1.24
7	KNR-W 2- d.2 02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej poz.1	m ² m ²	81.45	
				RAZEM	81.45
8	KNR-W 2- d.2 02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej <opierzenia przy ogniomurze>0.25*[4.6*2+18.1]*1.02	m ² m ²	6.96	
				RAZEM	6.96
9	KNR-W 2- d.2 02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej <pas nadrynnowy>0.3*18.1*1.02	m ² m ²	5.54	
				RAZEM	5.54
10	KNR-W 2- d.2 02 0519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 18.4	m m	18.40	
				RAZEM	18.40
11	KNR-W 2- d.2 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową poz.1	m ² m ²	81.45	
				RAZEM	81.45
12	KNR 4-01 d.2 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 15 km wraz z opłatami wywspiskowymi i utylizacją papy. poz.1*0.01+poz.1*0.019+poz.1*0.08+poz.1*0.04+0.08*0.14*4.5*18	m ³ m ³	13.04	
				RAZEM	13.04

inż. MAREK WILKOSZ
 Uprawnienia budowlane do kierowania
 robotami budowlanymi bez ograniczeń
 w specjalności
 konstrukcyjno-budowlanej
 Nr upraw. 123000104