

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 14 lutego 2013 roku

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

Siedziba: Kamieniec Ząbkowicki, ul Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

*Do wszystkich Wykonawców  
nr ogłoszenia o postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 50492 - 2013:*

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (nr ogłoszenia o postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.: Nr 50492 – 2013) w trybie przetargu nieograniczonego**

**na realizację zadania pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej w Śremie - zapewnienie miejsca do prowadzenia działalności kulturalnej na terenie sołectwa”.**

*(przedmiot zamówienia)*

### **WYJAŚNIENIE treści SIWZ**

Gmina Kamieniec Ząbkowicki,

działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego *na realizację zadania pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej w Śremie - zapewnienie miejsca do prowadzenia działalności kulturalnej na terenie sołectwa”.*

#### **Pytanie nr 5**

W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem na w/w zadanie składam następujące zapytania:

1. w opisie technicznym pkt 3.3.5 i 3.3.6 opisano zastosowanie ocieplenia ścian zewnętrznych w podziemiu styropianem FS-15 grub. 10 cm i zastosowanie folii kubełkowej – brak pozycji w przedmiarach – czy należy zastosować?
2. W opisie technicznym pkt. 3.6.4 – opisano iż należy wykonać gładzie na tynkach wewnętrznych i pomalować farbami akrylowymi – brak pozycji w przedmiarach – czy należy doliczyć?
3. Brak zbrojenia fundamentów w przedmiarze – czy należy doliczyć?
4. W przedmiarach pozycje ocieplenia stropodachu wełną mineralną są wyzerowane, na rysunku docieplenie jest zawarte, czy należy to wycenić?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 5**

W związku z przedstawionymi zapytaniami Zamawiający udziela odpowiedzi o poniższej treści:

Ad.1. Tak. Wycenić zgodnie z projektem budowlanym i technologią robót w pozycjach obejmujących izolacje ścian fundamentowych bez zmiany ilości, obmiaru, i

**Z up. WÓJTA GMINY  
SEKRETARZ GMINY**

*Pawel Zielonka*  
**mgr Paweł Zielonka**

- kolejności pozycji ( patrz odpowiedzi na pytanie nr 4, Ad. 37).
- Ad.2. Wycenić zgodnie z projektem budowlanym i technologią robót w pozycjach przedmiaru bez zmiany ilości, obmiaru i kolejności pozycji ( patrz odpowiedzi na pytanie nr 4, Ad.35).
- Ad.3. Wycenić zgodnie z technologią robót: pręty główne żebrowane 4 x fi 12 mm (wszystkie wyprowadzone i odgięte poza naroża łąw na długości 1,1 m w obu kierunkach), strzemiona fi 6 mm co 25 cm, przy narożach na długościach 1,2 m w obu kierunkach co 20 cm. Zbrojenie łąw fundamentowych wycenić w pozycji dotyczącej łąw fundamentowych bez zmiany obmiaru i kolejności pozycji.
- Ad.4. Wycenić. Należy wprowadzić obmiar do poz. nr 40 i 41 z poz. nr 39 tj. 275,56 m<sup>2</sup>. (patrz. odpowiedzi na pytanie 4, Ad.1).

**Uwaga ogólna: proszę zwrócić uwagę na udzielone odpowiedzi na pytanie nr 4 dotyczące przedmiaru robót.**

*Z upoważnienia Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki  
Sekretarz Gminy Paweł Zielonka*

**Z up. WÓJTA GMINY  
SEKRETARZ GMINY**

*Paweł Zielonka*  
**mgr Paweł Zielonka**