

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 15 lutego 2013 roku

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

Siedziba: Kamieniec Ząbkowicki, ul Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

*Do wszystkich Wykonawców
nr ogłoszenia o postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 50492 - 2013:*

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (nr ogłoszenia o postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.: Nr 50492 – 2013) w trybie przetargu nieograniczonego

na realizację zadania pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej w Śremie - zapewnienie miejsca do prowadzenia działalności kulturalnej na terenie sołectwa”.

(przedmiot zamówienia)

**WYJAŚNIENIE
treści SIWZ**

Gmina Kamieniec Ząbkowicki,

działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego *na realizację zadania pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej w Śremie - zapewnienie miejsca do prowadzenia działalności kulturalnej na terenie sołectwa”.*

Pytanie nr 7

- Pytanie 1.** Projekt budowlany i opis przedmiotu zamówienia przewiduje wykonanie parkingu o nawierzchni tłuczniowej, natomiast dojścia i chodniki o nawierzchni z kostki betonowej.
W przedmiarze robót w poz. 187 przyjęto nawierzchnię z kostki betonowej dla całości powierzchni.
Jaką powierzchnie do ułożenia kostki betonowej należy przyjąć do wyceny?
- Pytanie 2.** Czego dotyczą poz.191,192,193 przedmiaru robót. Załadunek i wywóz materiałów budowlanych sypkich. Nie można nic znaleźć w OPZ i projekcie budowlanym na temat tych robót?
- Pytanie 3.** Projekt budowlany instalacji elektrycznych w opisie technicznym (str.76 pkt. 7, Sieć oświetlenia terenu) przewiduje wykonanie oświetlenia terenu . Nie wrysowano oświetlenia w projekcie zagospodarowania terenu i nie przyjęto do wykonania tych robót w przedmiarze.
Czy Zamawiający przewiduje do wykonania oświetlenie terenu?
Jeżeli tak to jaka ilość lamp , w którym miejscu, jakie odległości itp. ?

Z up. WÓJTA GMINY
SEKRETARZ GMINY
[Podpis]
mgr Paweł Zielonka

Odpowiedź na pytanie nr 7

W związku ze złożonym zapytaniem Zamawiający udziela odpowiedzi o treści poniższej:

- Ad.1. Nie uwzględniać wykonania nawierzchni z kostki betonowej na parkingach.
Przewiduje się wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej na zjeździe i ciągach komunikacyjnych pieszych chodników (kostka betonowa gr. 8 cm, format „kość” np. Polbruk lub równoważna na podsypce cementowo-piaskowej. Gr. 3-5 cm.). Pozostałe warstwy nawierzchni zgodnie z projektem budowlanym.
- Ad.2. Pozycje nr 191,192 i 193 dotyczą wywozu nadmiaru urobku po wykonaniu korytowania terenu pod nawierzchnie parkingów (założono wywiezienie ok. 90% urobku).
- Ad.3. Nie uwzględniać oświetlenia zewnętrznego terenu świetlicy. Uwzględnić jedynie wyprowadzenie przewodu YKXS 3x4 mm² na ścianę zew. budynku i zakończenie zew. puszką hermetyczną (wg wskazań inspektora nadzoru). Instalację elektryczną wykonać zgodnie z projektem budowlanym i wycenić w pozycjach obejmujących przewody elektryczne bez zmiany ilości, obmiaru i kolejności pozycji. , (patrz odpowiedzi na pytanie nr 4, Ad.23).

Uwaga ogólna: proszę zwrócić uwagę na udzielone odpowiedzi na pytanie nr 4 dotyczące przedmiaru robót.

Z upoważnienia Wójta Gminy Kamieniec Żabkowicki
Sekretarz Gminy Paweł Zielonka

**Z up. WÓJTA GMINY
SEKRETARZ GMINY**
Paweł Zielonka
mgr Paweł Zielonka