

Gminą Kamieniec Ząbkowicki,
57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki,
ul. Ząbkowicka nr 26

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA OFERTOWE.

DOT: Wyjaśnienie pytań do SIWZ dla przetargu :

„Budowa kładki pomostu łączącego teren Błoni Kamienieckich z kompleksem boisk sportowych w Kamieńcu Ząbkowickim”.

Pytanie 1. W przedmiarze robót pominięto betonowanie przyczółków. Prosimy o podanie obmiaru betonowania przyczółków i wskazanie gdzie należy skalkulować koszty z tym związane

ad. 1 Obmiar betonowania przyczółków to: $2 \times 8,25 \text{ m}^3 = 16,50 \text{ m}^3$. Prace betoniarskie należy skalkulować wprowadzając dodatkową pozycję w dziale „Roboty budowlane przyczółków”:

33	KNNR 10 0201-04	Betonowanie przyczółków 2x8,25 m ²	m ³	16,50	
				RAZEM	16,50

Pytanie 2. Pozycje przedmiaru nr 7-10 wg nas dotyczą tych samych robót i się dublują. Prosimy o wyjaśnienie.

ad. 2. Pozycje od 7 do 10 rzeczywiście się dublują. Łączna masa stali zbrojeniowej dla dwóch przyczółków jest równa 2,182 t. Pozycje kosztorysy należy skorygować wg. niżej podanych wartości:

w kosztorysie jest:

7 d.2	KNK 2-33 0207-10	Przygotowanie stali A-III na budowie przyczółek- pręty o śr. do 14 mm	t	0,45	
				RAZEM	0,45
8 d.2	KNK 2-33 0207-11	Przygotowanie zbrojenia na budowie oczepy i ławy podłożyskowe- pręty o śr. do 16-20 mm	t	1,73	
				RAZEM	1,73
9 d.2	KNK 2-33 0207-10	Przygotowanie stali A-III na budowie przyczółek- pręty o śr. do 14 mm		0,45	
				RAZEM	0,45
10 d.2	KNK 2-33 0207-11	Przygotowanie zbrojenia na budowie oczepy i ławy podłożyskowe- pręty o śr. do 16-20 mm	t	1,73	
				RAZEM	1,73

w kosztorysie powinno być:

7 d.2	KNK 2-33 0207-10	Przygotowanie stali A-III na budowie przyczółek- pręty o śr. do 14 mm	t	0,45	
				RAZEM	0,45
8 d.2	KNK 2-33 0207-11	Przygotowanie zbrojenia na budowie oczepy i ławy podłożyskowe- pręty o śr. do 16-20 mm	t	1,73	
				RAZEM	1,73
9 d.2	KNK 2-33 0207-10	Przygotowanie stali A-III na budowie przyczółek- pręty o śr. do 14 mm		0,00	
				RAZEM	0,00
10 d.2	KNK 2-33 0207-11	Przygotowanie zbrojenia na budowie oczepy i ławy podłożyskowe- pręty o śr. do 16-20 mm	€	0,00	
				RAZEM	0,00

Pytanie 3. W pozycji nr 6 dotyczącej deskowania przyczółków jest obmiar 49,5 m², natomiast powierzchnia hdroizolacji przyczółka (poz. Nr 13) i wypraw tynkarskich (poz. Nr 21-23) do 152,48 m². Prosimy o wyjaśnienie skąd takie rozbieżności.

ad. 3 Rozbieżności w pozycjach powstały w skutek błędów pisarskich. Oto prawidłowe wartości:

Poz. nr 6 – deskowanie: 84,00 m2 dla dwóch przyczółków,

Poz. nr 13 – hydroizolacja części doziemnych: 62 m2 dla dwóch przyczółków,

Poz. nr 21 – wyprawy tynkarskie 84,00 m2 dla dwóch przyczółków,

Poz. nr 22 – malowanie tynków (części odziemnych) 22,00 m2

Poz. nr 23 – malowania antygraffitti (części odziemnych) 22,00 m2

Pozycje kosztorysu należy skorygować wg. niżej podanych wartości:

W kosztorysie jest:

6 d.2	KNK 2-33 0204-03	Deskowanie przyczółka płytami ze sklejki bakelizowanej	m ²	49,50	
				RAZEM	49,50
13 d.2	KNR 0-32 0620-06 analogia	Hydroizolacja przyczółka szpachlówkami bentonitowymi.	m ²	120,88	
				RAZEM	120,88
21 d.2	KNK 9-03 0101-02	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 10 mm cementowe zatarte	m ²	31,60	
				RAZEM	31,60
22 d.2	KNK-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową „Isposan” , „Isposil”	m ²	31,60	
				RAZEM	31,60
23 d.2	KNR AT-08 0105-03	Wykonanie zabezpieczeń przed graffiti środkami AGS-ręcznie na powierzchniach porowatych	m ²	31,60	
				RAZEM	31,60

W kosztorysie powinno być:

6 d.2	KNK 2-33 0204-03	Deskowanie przyczółka płytami ze sklejki bakelizowanej 84,00 m ²	m ²	84,00	
				RAZEM	84,00
13 d.2	KNR 0-32 0620-06 analogia	Hydroizolacja przyczółka szpachlówkami bentonitowymi. 62,00 m ²	m ²	62,00	
				RAZEM	62,00
21 d.2	KNK 9-03 0101-02	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 10 mm cementowe zatarte 84,00 m ²	m ²	84	
				RAZEM	84,00
22 d.2	KNK-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową „Isposan” , „Isposil” 22,00 m ²	m ²	22,00	
				RAZEM	22,00
23 d.2	KNR AT-08 0105-03	Wykonanie zabezpieczeń przed graffiti środkami AGS-ręcznie na powierzchniach porowatych 22,00 m ²	m ²	22,00	
				RAZEM	22,00

Zastępca Kierownika
Biura Planowania i Rozwoju
mgr inż. Stanisław Twardowski

WÓJT GMINY
Kamieniec Zabłocki
mgr Marcin Czerniec