

# PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : "Remont i modernizacja budynku biblioteki w miejscowości Kamieniec Ząbkowickim " ul. Złotostocka 27, gmina Kamieniec Ząbkowicki, dz. Nr 738/1"  
ADRES INWESTYCJI : ul. Złotostocka 27, gmina Kamieniec Ząbkowicki, dz. Nr 738/1  
INWESTOR : Gminne Centrum Kultury  
ADRES INWESTORA : ul. Złotostocka 27, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : ogólnobudowlana  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :  
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2013 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
czerwiec 2013 r.

Data zatwierdzenia

Zakres ogólny robót podstawowych obejmuje:

- " Remont elewacji wg załączonego projektu budowlanego i uzgodnień konserwatorskich,
- " Remont ścian i sufitów w pomieszczeniach biblioteki: rozebranie boazerii, wykonanie gładzi gipsowych, roboty malarskie
- " Wymianę wew. stolarki drzwiowej w pomieszczeniach biblioteki,
- " Cyklinowanie, miejscowe naprawy i trzykrotne lakierowanie parkietu dębowego,
- " Wymiana listew przyściennych z drewna dębowego w pomieszczeniach biblioteki,
- " Niezbędne przeróbki i remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biblioteki: wymiana istniejących i wstawienie dodatkowych opraw świetłówkowych, wstawienie dodatkowych gniazd, niezbędne przeróbki instalacji elektrycznej związane z wymianą opraw oświetleniowych i wstawieniem dodatkowych gniazd
- " Niezbędne roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
- " Niezbędne roboty transportowe,
- " Ustawienie i rozbiórkę rusztowań stałych i przesuwnych
- " Dostawa i montaż mechanicznej platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich po torze prostym i krzywoliniowym np. typu Artira Garaventa Lift lub równoważnej wraz z niezbędnymi robotami i przeróbkami budowlanymi: demontaż pochwyty schodowych, ostrożny demontaż boazerii z płyt dębowych, niezbędne roboty murarsko-tynkarskie i malarskie ścian, roboty wykończeniowe i porządkowe, podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej i inne.

Opis trasy windy schodowej dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich:

1. Przystanek na poziomie parteru przy ścianie środkowej gr. 50 cm na łuku początkowym.
2. Bieg prosty nr 1 z poziomu parteru na poziom spocznika międzypiętrowego z przystanku początkowego na parterze stopni szt. 18 o wym. 36x18 cm.
3. Łuk na ścianie środkowej klatki schodowej gr. 50 cm w poziomie spocznika.
4. Bieg prosty nr 2 z poziomu spocznika międzypiętrowego do przystanku końcowego na poziomie piętra, stopni szt.7 o wym. 36x18 cm.
5. Szerokość biegu nr 1 - 160 cm, szerokość biegu nr 2 - 132 cm w świetle boazerii płytowej z drewna dębowego.

#### 4. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT PODSTAWOWYCH OBEJMUJE:

##### I. ELEWACJA:

Skucie wszystkich tynków elewacji wraz cokołem,  
 Oczyszczenie, zmycie i przygotowanie podłoża zgodnie z projektem budowlanym,  
 wykonanie tynku i malowanie elewacji zgodnie z projektem budowlanym w kolorystyce zgodnej z uzgodnieniami konserwatorskimi wg projektu,  
 wykonanie boni elewacyjnych z tynku wg projektu z malowaniem w kolorystyce zgodnej z projektem budowlanym,  
 Demontaż starych i wykonanie nowych obróbek blacharskich gzymsów i elementów elewacyjnych, zgodnie z projektem budowlanym,

##### II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE:

Wykucie 6 kpl drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych, pełnych z ościeżnicami i ościeżnicy w istniejącym otworze w pomieszczeniach biblioteki,  
 Ostrożne rozebranie boazerii płytowej z drewna dębowego na ścianach w pomieszczeniach biblioteki,  
 Wykonanie robót rozbiórkowych, transportowych, przygotowawczych i towarzyszących wyżej nie wymienionych, wynikających z zasad wiedzy technicznej o obowiązujących przepisów, związanych z wykonaniem podstawowego zakresu robót określonych niniejszym OPZ, projekcie budowlanym i przedmiarze.

### III. SUFITY I ŚCIANY:

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach biblioteki na ścianach i sufitach,  
Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod gładzie gipsowe z zagruntowaniem dwukrotnym podłoża z poszpachlowaniem i likwidacją nierówności, naprawieniem rys i pęknięć, itp.,  
Wykonanie gładzi gipsowych gr. średnio. 4 mm w pomieszczeniach biblioteki na ścianach i sufitach z ochroną narożników wypukłych z typowych profili kątowniki z siatką),  
Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną akrylową zmywalną z gruntowaniem podłoża we wszystkich pomieszczeniach, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym,

### IV. STOLARAKA BUDOWLANA:

wymiana 6 kpl drzwi wew. jednoskrzydłowych, płytowych pełnych ( szer. w świetle przejścia 90 cm - szt. 3, 80 cm - szt.3, laminowanych okleina drewnopodobną wraz z ościeżnicami stalowymi w pomieszczeniach biblioteki.

### V. ROBOTY TRANSPORTOWE, RUSZTOWANIA

Ustawienie i rozbiórka rusztowań zew. pow. 8 m wysokości,  
Załadunek, transport i rozładunek gruzu i odpadów po wykonywanych robotach wraz ze wszystkimi kosztami i opłatami wysypiskowymi

Pozostałe dane w projekcie budowlanym, OPZ, STWiOR, SIWZ.

## PRZEDMIAR

"Remont i modernizacja budynku biblioteki w miejscowości Kamieniec Ząbkowickim " ul. Złotostocka 27, gmina Kamieniec Ząbkowicki, dz. Nr 738/1"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ELEWACJA</b>			
<b>1.1</b>		<b>Ściana frontowa od ul. Złotostockiej</b>			
1	KNR-W d.1. 2-02 1 1609-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 16 m  25.80*13.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  357	
				<b>RAZEM</b>	<b>357</b>
2	KNR 2- d.1. 25 0206- 1 01	Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - budowa  8.0*3.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24	
				<b>RAZEM</b>	<b>24</b>
3	KNR 2- d.1. 25 0204- 1 02	Wiaty drewniane osłonięte ścianami bocznymi z drewna - rozebranie  8.0*3.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24	
				<b>RAZEM</b>	<b>24</b>
4	KNN-R d.1. 21505- 1 01	Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych  25.80*13.85+2*1.50*13.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  398.88	
				<b>RAZEM</b>	<b>398.88</b>
5	KNR 19- d.1. 010832- 1 04	Zabezpieczenie stolarki folią  2.62*1.1*4+1.40*1.10*6+2.20*1.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.73	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.73</b>
6	KNR 4- d.1. 01 0535- 1 04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku  25.20	m  m	  25.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.20</b>
7	KNR 4- d.1. 01 0535- 1 06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku  13.90*2	m  m	  27.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.80</b>
8	KNR 4- d.1. 01 0535- 1 08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 25.20*0.35+8.10*0.20*2+25.80*0.20*3+0.40*8.90+0.40*6.15+0.40*2.90	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.72</b>
9	KNR 4- d.1. 01 0354- 1 15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego  6	szt.  szt.	  6	
				<b>RAZEM</b>	<b>6</b>
10	ZKNR C- d.1. 1 0401- 1 06	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanej ponad 5 m2 25.80*13.85-2.20*1.80-2.60*1.10*4-1.50*1.10*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  335.33	
				<b>RAZEM</b>	<b>335.33</b>

## PRZEDMIAR

"Remont i modernizacja budynku biblioteki w miejscowości Kamieniec Ząbkowickim " ul. Złotostocka 27, gmina Kamieniec Ząbkowicki, dz. Nr 738/1"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	KNR 19- d.1. 01 0639- 1 03	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m <sup>2</sup> - 80% CAŁEJ POWIERZCHNI (25.80*13.85-2.20*1.80-2.60*1.10*4-1.50*1.10*4)*0.80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	268.26	
				RAZEM	268.26
12	KNR 4- d.1. 01 0308- 1 03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.		
		6	szt.	6	
				RAZEM	6
13	KNR AT- d.1. 26 0101- 1 04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m <sup>2</sup>		
		25.80*13.85	m <sup>2</sup>	357	
				RAZEM	357
14	KNR AT- d.1. 26 0102- 1 05	Impregnacja przeciwsolna ręczna - dolna część ściany do wysokości 2,0 m nad gruntem	m <sup>2</sup>		
		25.80*2.0	m <sup>2</sup>	52	
				RAZEM	52
15	KNR AT- d.1. 26 0101- 1 07	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm	m <sup>2</sup>		
		25.80*2.0	m <sup>2</sup>	52	
				RAZEM	52
16	KNR AT- d.1. 26 0101- 1 08	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - pogrubienie o 0,5 cm - policzono 2 warstwy po 0,5 cm tj. łączne pogrubienie tynków 1,0 cm Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		25.80*2.0	m <sup>2</sup>	52	
				RAZEM	52
17	KNR AT- d.1. 26 0101- 1 09	Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej	m <sup>2</sup>		
		25.80*2.0	m <sup>2</sup>	52	
				RAZEM	52
18	KNR AT- d.1. 26 0201- 1 04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia - tynki renowacyjne wykonać w pasie dolnym do wys. 2,0 m nad gruntem	m <sup>2</sup>		
		25.80*2.0	m <sup>2</sup>	52	
				RAZEM	52
19	KNR AT- d.1. 26 0304- 1 05	Wzmacnianie powierzchni preparatami płynnymi - ręcznie	m <sup>2</sup>		
		25.80*2.0	m <sup>2</sup>	52	
				RAZEM	52
20	KNR AT- d.1. 26 0306- 1 01	Prace wykończeniowe przy posadzce lub przy gruncie - wykonanie szczeliny o szerokości 15 mm	m		
		25.80	m	25.80	
				RAZEM	25.80
21	KNR AT- d.1. 26 0306- 1 02	Prace wykończeniowe przy posadzce lub przy gruncie - wypełnienie szczeliny elastyczną masą jednoskładnikową	m		

## PRZEDMIAR

"Remont i modernizacja budynku biblioteki w miejscowości Kamieniec Żąbkowickim " ul. Złotostocka 27, gmina Kamieniec Żąbkowicki, dz. Nr 738/1"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		25.80	m	25.80	
				RAZEM	25.80
22	KNR 4- d.1. 01 0726- 1 03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu ) 25.80*4.15+7.73*6.10+25.80*0.44+26.25*0.88-25.80*2.0-2.20*1.80-2.75*1.25*4-1.64*1.25*4+(8.90*3.70-2.70*2.55-2.75*2.65)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	129.92	
				RAZEM	129.92
23	TZKNBK d.1. VIII 04- 1 126	Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach w tynku zwykłym 25.80*13+0.37*28*12	m m	459.72	
				RAZEM	459.72
24	TZKNBK d.1. VIII 12- 1 147	Profile ciągnięte wewnętrzne - szer.w rozwinięciu do 25 cm - uzupełnienie i naprawa gzymsów, pasów poziomych nad pilastrami i ryzalitami oraz obramowań profilowanych okien 25.80*3+7.95*2+(2.75*8+1.25*4+1.64*8+1.25*4)+0.40*5	m	140.42	
				RAZEM	140.42
25	TZKNBK d.1. VIII 02- 1 37	Tynk zewn.cementowy kat.III z przygotowa- niem zaprawy na ościeżach otworów i wnek o szer.do 15 cm - doliczono także wnęki dla rur spustowych 0.15*(2.75*8+1.25*4+1.64*8+1.25*4)+2.20*2+1.80+3*0.15*2*13.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.80	
				RAZEM	24.80
26	KNR-W d.1. 2-02 1 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - mon- taż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - dopuszcza się zastosowanie rynien z blachy cynkowo-tytano- wej 25.20	m m	25.20	
				RAZEM	25.20
27	KNR-W d.1. 2-02 1 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocyn- kowanej i blachy z cynku - dopuszcza się za- stosowanie rur spustowych z blachy cynkowo- tytanowej 13.90*2	m m	27.80	
				RAZEM	27.80
28	KNR-W d.1. 2-02 1 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z bla- chy z cynku - obróbki gzymsów 8.10*0.20*2+25.80*0.20*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.72	
				RAZEM	18.72
29	KNR-W d.1. 2-02 1 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku - pas podrynnowy oraz obróbki ogniomu- rów niskiej części przyle- gającej i parapety 25.20*0.35+0.40*(8.90+6.15+2.90)+0.40*1.15*10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.60	
				RAZEM	20.60
30	KNR 0- d.1. 40 0212- 1 02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki ma- larskie - dopuszcza się zastosowa- nie preparatu gruntu- jącego innego systemu re- nowacji tynków i powłok ma- larskich 25.80*13.85+8.90*3.70-2.70*2.55-2.75*2.65+8.90*3.70-2.70*2.55-2.75*2.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	394.85	
				RAZEM	394.85

## PRZEDMIAR

"Remont i modernizacja budynku biblioteki w miejscowości Kamieniec Żąbkowickim " ul. Złotostocka 27, gmina Kamieniec Żąbkowicki, dz. Nr 738/1"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNR 0- d.1. 40 0212- 1 04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne - ANALOGIA - dopuszczona się zastosowanie innego systemu powłok malarskich stosowanych na obiektach zabytkowych - zalecane farby silikatowe, silikonowe 25.80*13.85+8.90*3.70-2.70*2.55-2.75*2.65	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	376.09	
				RAZEM	376.09
32	KNR 4- d.1. 01 0354- 1 10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 1.85*2.70+2.56*2.45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.27	
				RAZEM	11.27
33	NNR NK d.1. B 202 1 1026-06	(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 1.85*2.70	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5	
				RAZEM	5
34	KNR 2- d.1. 02 1205- 1 07	Wrota do garaży przyspawanych do obetonowanych ościeżnic podnoszone stalowe 2.56*2.45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6	
				RAZEM	6
35	KNR 4- d.1. 01 0811- 1 07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - okładzina schodów zewnętrznych 3.50*5.90+2.40*1.35+0.17*(2.45+1.140+2.80+1.45+3.15+1.80+3.80+4.50+5.20)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	28.36	
				RAZEM	28.36
36	KNR 2- d.1. 02 1121- 1 06	Okładziny schodów z płytek 40x40 cm układanych na klej metodą kombinowaną 28.359	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	28.36	
				RAZEM	28.36
37	KNR 2- d.1. 02 1207- 1 05	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i żabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg 2.60+1.60	m		
			m	4.20	
				RAZEM	4.20
38	KNR 4- d.1. 04 1101- 1 03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km 25.80*13.85*0.03+(8.90*3.70-2.70*2.55-2.75*2.65)*0.03	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	11.28	
				RAZEM	11.28
39	KNR 4- d.1. 04 1101- 1 06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - policzono za dalsze 2 km Krotność = 2 25.80*13.85*0.03+(8.90*3.70-2.70*2.55-2.75*2.65)*0.03	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	11.28	
				RAZEM	11.28
40	Kal;kula- d.1. cja włas- 1 na	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku śmieci 11.283	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.28	
				RAZEM	11.28

## PRZEDMIAR

"Remont i modernizacja budynku biblioteki w miejscowości Kamieniec Żąbkowickim " ul. Złotostocka 27, gmina Kamieniec Żąbkowicki, dz. Nr 738/1"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
41	KNR 4- d.1. 01 1212- 1 05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balus- trad z prę- tów prostych 1.40*1.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2	
				RAZEM	2
42	KNR 4- d.1. 01 1212- 1 02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalo- wych pełnych szpachlowanych jedno- krotnie - brama ga- rażowa w przylegającej do- budówce 2.70*2.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7	
				RAZEM	7
<b>1.2</b>		<b>Ściana szczytowa od strony ulicy</b>			
43	KNR-W d.1. 2-02 2 1609-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 16 m 18.56*14.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 273	
				RAZEM	273
44	KNN-R d.1. 21505- 2 01	Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 18.56*14.70+2*1.50*14.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 316.93	
				RAZEM	316.93
45	KNR 19- d.1. 010832- 2 04	Zabezpieczenie stolarki folią 1.84*1.06*10+1.56*1.18*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.19	
				RAZEM	23.19
46	KNR 4- d.1. 01 0535- 2 08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, oka- pów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.42*(4.70+2*2.32*4+2.35*2)+0.20*(4.95*2+0.50*8+ 18.60*3)+1.12*0.35*10+1.22*0.35*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.46	
				RAZEM	30.46
47	KNR 4- d.1. 01 0354- 2 15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego 4	szt. szt.	 4	
				RAZEM	4
48	ZKNR C- d.1. 1 0401- 2 06	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Ro- boty przygotowawcze. Odbicie tyn- ków z zaprawy ce- mentowej na ścianach, fila- rach, pilastrach o powierzchni odbijanej ponad 5 m2 272.832-23.186	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 249.65	
				RAZEM	249.65
49	KNR 19- d.1. 01 0639- 2 03	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodo- stępnych przy użyciu szczotek stalo- wych - pow. ponad 5,0 m2 - 80% CAŁEJ PO- WIERZCHNI 249.646*0.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 200	
				RAZEM	200
50	KNR 4- d.1. 01 0308- 2 03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. 4	szt. szt.	 4	
				RAZEM	4



## PRZEDMIAR

"Remont i modernizacja budynku biblioteki w miejscowości Kamieniec Żąbkowickim " ul. Złotostocka 27, gmina Kamieniec Żąbkowicki, dz. Nr 738/1"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51	KNR AT- d.1. 26 0101- 2 04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru 249.646	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 249.65	
				RAZEM	249.65
52	KNR AT- d.1. 26 0102- 2 05	Impregnacja przeciwsolna ręczna - dolna część ściany do wysokości 2,0 m nad gruntem 18.56*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37	
				RAZEM	37
53	KNR AT- d.1. 26 0101- 2 07	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm 18.56*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37	
				RAZEM	37
54	KNR AT- d.1. 26 0101- 2 08	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - pogrubienie o 0,5 cm - policzono 2 warstwy po 0,5 cm tj. łączne pogrubienie tynków 1,0 cm Krotność = 2 18.56*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37	
				RAZEM	37
55	KNR AT- d.1. 26 0101- 2 09	Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej 18.56*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37	
				RAZEM	37
56	KNR AT- d.1. 26 0201- 2 04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia - tynki renowacyjne wykonać w pasie dolnym do wys. 2,0 m nad gruntem 18.56*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37	
				RAZEM	37
57	KNR AT- d.1. 26 0304- 2 05	Wzmacnianie powierzchni preparatami płynnymi - ręczne 18.56*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37	
				RAZEM	37
58	KNR AT- d.1. 26 0306- 2 01	Prace wykończeniowe przy posadzce lub przy gruncie - wykonanie szczeliny o szerokości 15 mm 18.56	m m	 18.56	
				RAZEM	18.56
59	KNR AT- d.1. 26 0306- 2 02	Prace wykończeniowe przy posadzce lub przy gruncie - wypełnienie szczeliny elastyczną masą jednoskładnikową 18.56	m m	 18.56	
				RAZEM	18.56
60	KNR 4- d.1. 01 0726- 2 03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo- i pianobetonów ( do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu ) 249.646-18.56*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 212.53	
				RAZEM	212.53
61	TZKNBK d.1. VIII 04- 2 126	Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach w tynku zwykłym	m		

## PRZEDMIAR

"Remont i modernizacja budynku biblioteki w miejscowości Kamieniec Żąbkowickim " ul. Złotostocka 27, gmina Kamieniec Żąbkowicki, dz. Nr 738/1"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		18.56*13+0.37*20*12	m	330.08	
				RAZEM	330.08
62	TZKNBK d.1. VIII 12- 2 147	Profile ciągnione wewnętrzne - szer.w rozwi- nięciu do 25 cm - uzupełnienie i naprawa gzymsów, pasów poziomych nad pilastrami i ryzalitami oraz obramowań profilowanych okien 18.56*3+4.95*2+0.41*8	m  m	  68.86	
				RAZEM	68.86
63	TZKNBK d.1. VIII 02- 2 37	Tynk zewn.cementowy kat.III z przygotowa- niem zapra- wy na ościeżach otworów i wnęk o szer.do 15 cm - doli- czono także wnęki dla rur spustowych 2*0.15*(2.10*2*12+1.30*12)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.80	
				RAZEM	19.80
64	KNR-W d.1. 2-02 2 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z bla- chy z cynku - obróbki gzymsów  0.20*(4.95*2+0.50*8+18.56*3)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.92	
				RAZEM	13.92
65	KNR-W d.1. 2-02 2 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku - pas podrynnowy oraz obróbki ogniomu- rów niskiej części przyle- gającej i parapety 0.42*(4.70+4*2.32+2.35*2)+0.35*1.06*12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.30	
				RAZEM	12.30
66	KNR 0- d.1. 40 0212- 2 02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki ma- larskie - dopuszcza się zastosowa- nie preparatu gruntu- jącego innego systemu re- nowacji tynków i powłok ma- larskich 249.646	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  249.65	
				RAZEM	249.65
67	KNR 0- d.1. 40 0212- 2 04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne - ANALOGIA - dopusz- cza się zastosowanie innego systemu powłok malarskich stosowanych na obiektach zabytko- wych - zalecane farby silikatowe, sili- konowe 249.646	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  249.65	
				RAZEM	249.65
68	KNR 4- d.1. 04 1101- 2 03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz- nym załado- waniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na odleg- łość do 1 km 249.646*0.03	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  7	
				RAZEM	7
69	KNR 4- d.1. 04 1101- 2 06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz- nym załado- waniu i wyładowaniu samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny roz- poczęty 1 km - policzono za dal- sze 2 km Krotność = 2 7.489	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  7.49	
				RAZEM	7.49
70	Kal;kula- d.1. cja włas- 2 na	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku śmieci  7.489	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.49	
				RAZEM	7.49
<b>1.3</b>		<b>Ściana od strony podwórza</b>			

## PRZEDMIAR

"Remont i modernizacja budynku biblioteki w miejscowości Kamieniec Ząbkowickim " ul. Złotostocka 27, gmina Kamieniec Ząbkowicki, dz. Nr 738/1"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71	KNR-W d.1. 2-02 3 1609-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokość do 16 m  25.80*13.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  357	
				RAZEM	357
72	KNR 2- d.1. 25 0206- 3 01	Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - budowa  3.0*3.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9	
				RAZEM	9
73	KNR 2- d.1. 25 0204- 3 02	Wiaty drewniane osłonięte ścianami bocznymi z drewna - rozebranie  3.0*3.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9	
				RAZEM	9
74	KNN-R d.1. 21505- 3 01	Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych  25.80*13.85+2*1.50*13.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  398.88	
				RAZEM	398.88
75	KNR 19- d.1. 010832- 3 04	Zabezpieczenie stolarki folią  1.50*1.06*3+0.70*2.13+1.80*1.10*5+2.*1.30*1.16+2*1.88*0.40+2.95*1.01	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23.66	
				RAZEM	23.66
76	KNR 4- d.1. 01 0535- 3 04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku  25.20+11.60	m  m	  36.80	
				RAZEM	36.80
77	KNR 4- d.1. 01 0535- 3 06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku  13.90+9.80+3.15	m  m	  26.85	
				RAZEM	26.85
78	KNR 4- d.1. 01 0535- 3 08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 25.20*0.35+0.20*25.80*3+0.35*(1.12*3+1.16*5+1.22*2+0.46*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.68	
				RAZEM	28.68
79	ZKNR C- d.1. 1 0401- 3 06	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanej ponad 5 m2 25.80*13.85-23.661	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  333.67	
				RAZEM	333.67
80	KNR 19- d.1. 01 0639- 3 03	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2 - 80% CAŁEJ POWIERZCHNI 333.669	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  333.67	
				RAZEM	333.67

## PRZEDMIAR

"Remont i modernizacja budynku biblioteki w miejscowości Kamieniec Żąbkowickim " ul. Złotostocka 27, gmina Kamieniec Żąbkowicki, dz. Nr 738/1"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
81	KNR AT- d.1. 26 0101- 3 04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru 333.669	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	333.67	
				RAZEM	333.67
82	KNR AT- d.1. 26 0102- 3 05	Impregnacja przeciwsolna ręczna - dolna część ściany do wysokości 2,0 m nad gruntem 25.80*2.0-2.0*1.01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50	
				RAZEM	50
83	KNR AT- d.1. 26 0101- 3 07	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm 49.580	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49.58	
				RAZEM	49.58
84	KNR AT- d.1. 26 0101- 3 08	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - pogrubienie o 0,5 cm - policzono 2 warstwy po 0,5 cm tj. łączne pogrubienie tynków 1,0 cm Krotność = 2 49.580	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49.58	
				RAZEM	49.58
85	KNR AT- d.1. 26 0101- 3 09	Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej 49.580	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49.58	
				RAZEM	49.58
86	KNR AT- d.1. 26 0201- 3 04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia - tynki renowacyjne wykonać w pasie dolnym do wys. 2,0 m nad gruntem 49.580	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49.58	
				RAZEM	49.58
87	KNR AT- d.1. 26 0304- 3 05	Wzmacnianie powierzchni preparatami płynnymi - ręczne 49.580	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49.58	
				RAZEM	49.58
88	KNR AT- d.1. 26 0306- 3 01	Prace wykończeniowe przy posadzce lub przy gruncie - wykonanie szczeliny o szerokości 15 mm 25.80	m m	25.80	
				RAZEM	25.80
89	KNR AT- d.1. 26 0306- 3 02	Prace wykończeniowe przy posadzce lub przy gruncie - wypełnienie szczeliny elastyczną masą jednoskładnikową 25.80	m m	25.80	
				RAZEM	25.80
90	KNR 4- d.1. 01 0726- 3 03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo- i pianobetonów ( do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu ) 333.669-49.580	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	284.09	
				RAZEM	284.09
91	TZKNBK d.1. VIII 04- 3 126	Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach w tynku zwykłym	m		

## PRZEDMIAR

"Remont i modernizacja budynku biblioteki w miejscowości Kamieniec Ząbkowickim " ul. Złotostocka 27, gmina Kamieniec Ząbkowicki, dz. Nr 738/1"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		25.80*4+13.40*9+0.37*(28*3+14*9)	m	301.50	
				RAZEM	301.50
92	TZKNBK d.1. VIII 12- 3 147	Profile ciągnione wewnętrzne - szer.w rozwi- nięciu do 25 cm - uzupełnienie i naprawa gzymsów, pasów poziomych nad pilastrami i ryzalitami oraz obramowań profilowanych okien 25.8*4	m		
			m	103.20	
				RAZEM	103.20
93	TZKNBK d.1. VIII 02- 3 37	Tynk zewn.cementowy kat.III z przygotowa- niem zapra- wy na ościeżach otworów i wnęk o szer.do 15 cm - doli- czono także wnęki dla rur spustowych 0.15*(2.0*2+1.30)*6+(1.65*2+1.30)*3+(2.25*2+0.92)+ (2.80*2+1.25)+(1.50*2+2.35)+(2.20*2+1.30)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	47.59	
				RAZEM	47.59
94	KNR-W d.1. 2-02 3 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - mon- taż z goto- wych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - dopuszcza się zastosowanie rynien z blachy cyn- kowo-tytano- wej 25.20+11.60	m		
			m	36.80	
				RAZEM	36.80
95	KNR-W d.1. 2-02 3 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocyn- kowanej i blachy z cynku - dopuszcza się za- stosowanie rur spustowych z blachy cynkowo- tytanowej 13.90+9.80+3.15	m		
			m	26.85	
				RAZEM	26.85
96	KNR-W d.1. 2-02 3 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z bla- chy z cynku - obróbki gzymsów 0.20*25.80*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15	
				RAZEM	15
97	KNR-W d.1. 2-02 3 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku - pas podrynnowy oraz obróbki ogniomu- rów niskiej części przyle- gającej i parapety 28.682-15.480	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.20	
				RAZEM	13.20
98	KNR 0- d.1. 40 0212- 3 02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki ma- larskie - dopuszcza się zastosowa- nie preparatu gruntu- jącego innego systemu re- nowacji tynków i powłok ma- larskich 333.669	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	333.67	
				RAZEM	333.67
99	KNR 0- d.1. 40 0212- 3 04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne - ANALOGIA - dopusz- cza się zastosowanie innego systemu powłok malarskich stosowanych na obiektach zabytko- wych - zalecane farby silikatowe, sili- konowe 333.669	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	333.67	
				RAZEM	333.67
100	KNR 4- d.1. 01 0354- 3 09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 2	szt.		
			szt.	2	
				RAZEM	2

## PRZEDMIAR

"Remont i modernizacja budynku biblioteki w miejscowości Kamieniec Ząbkowickim " ul. Złotostocka 27, gmina Kamieniec Ząbkowicki, dz. Nr 738/1"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
101	KNR 4- d.1. 01 0354- 3 10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2  1.00*3.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3	
				RAZEM	3
102	KNR 4- d.1. 01 0354- 3 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  1.965*1.39	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3	
				RAZEM	3
103	NNR NK d.1. B 202 3 1026-05	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50  1.00*3.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3	
				RAZEM	3
104	NNR NK d.1. B 202 3 1026-05	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 - analogia dla drzwi stalowych ognioodpornych  1.00*2.00*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4	
				RAZEM	4
105	NNR NK d.1. B 202 3 1016a- 08	(z.II) okna jednodzielne dwurzędowe o pow. 1.5-2.0 m2 drewniane zespolone dwuszybowe budownictwa użyteczności publicznej fabrycznie wykończone  1.965*1.46	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3	
				RAZEM	3
106	KNR 4- d.1. 04 1101- 3 03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km  333.669*0.03	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  10	
				RAZEM	10
107	KNR 4- d.1. 04 1101- 3 06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - policzono za dalsze 2 km Krotność = 2 10.010	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  10.01	
				RAZEM	10.01
108	Kal;kulad.1. cja własna 3 na	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku śmieci  10.010	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.01	
				RAZEM	10.01
109	KNR 4- d.1. 01 1212- 3 05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad prostych - analogia dla malowania balustrady schodów zewnętrznych  2.80*0.75+2.90*0.75+1.20*1.23+1.65*1.20+0.95*1.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.87	
				RAZEM	8.87
110	KNR 4- d.1. 01 1212- 3 02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - konstrukcja i stopnie schodów  (2.80+2.90+1.20+1.65+1.20)*2*0.45+0.90*0.30*2*26+2*1.20*0.90*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.14	
				RAZEM	27.14
1.4		<b>Ściana szczytowa od strony remizy OSP</b>			

## PRZEDMIAR

"Remont i modernizacja budynku biblioteki w miejscowości Kamieniec Żąbkowickim " ul. Złostocka 27, gmina Kamieniec Żąbkowicki, dz. Nr 738/1"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
111	KNR-W d.1. 2-02 4 1609-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 16 m  18.56*11.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  211.58	
				RAZEM	211.58
112	KNN-R d.1. 21505- 4 01	Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych  18.56*11.40+11.40*1.50*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  245.78	
				RAZEM	245.78
113	KNR 19- d.1. 010832- 4 04	Zabezpieczenie stolarki folią  1.50*1.06*3+1.50*0.40*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6	
				RAZEM	6
114	KNR 4- d.1. 01 0535- 4 08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.42*(4.70+2*2.32*4+2.35*2)+0.20*18.60*3+1.12*0.35*3+0.46*0.35*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.40	
				RAZEM	24.40
115	ZKNR C- d.1. 1 0401- 4 06	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanej ponad 5 m <sup>2</sup> 18.60*9.20+18.60*0.44+9.25*1.35+9.25*0.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  195.03	
				RAZEM	195.03
116	KNR 19- d.1. 01 0639- 4 03	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m <sup>2</sup> - 80% CAŁEJ POWIERZCHNI 195.029*0.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  156	
				RAZEM	156
117	KNR 4- d.1. 01 0308- 4 03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.  6	szt.  szt.	  6	
				RAZEM	6
118	KNR AT- d.1. 26 0101- 4 04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru  195.029	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  195.03	
				RAZEM	195.03
119	KNR 4- d.1. 01 0726- 4 03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo- i pianobetonów ( do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu ) 195.029	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  195.03	
				RAZEM	195.03
120	TZKNBK d.1. VIII 04- 4 126	Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach w tynku zwykłym  18.56*2+9.25*3+0.35*28+0.37*15*2	m  m	  85.77	
				RAZEM	85.77

## PRZEDMIAR

"Remont i modernizacja budynku biblioteki w miejscowości Kamieniec Ząbkowickim " ul. Złotostocka 27, gmina Kamieniec Ząbkowicki, dz. Nr 738/1"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
121	TZKNBK d.1. VIII 12- 4 147	Profile ciągnięte wewnętrzne - szer.w rozwinięciu do 25 cm - uzupełnienie i naprawa gzymsów, pasów poziomych nad pilastrami i ryzalitami oraz obramowań profilowanych okien 18.56*3	m  m	  55.68	
				RAZEM	55.68
122	TZKNBK d.1. VIII 02- 4 37	Tynk zewn.cementowy kat.III z przygotowaniem zaprawy na ościeżach otworów i wnęk o szer.do 15 cm - doliczono także wnęki dla rur spustowych (1.70*2+1.30)*3+(1.70*2+0.70)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.30	
				RAZEM	22.30
123	KNR-W d.1. 2-02 4 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku - obróbki gzymsów  0.20*18.60*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.16	
				RAZEM	11.16
124	KNR-W d.1. 2-02 4 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku - pas podrynnowy oraz obróbki ogniomurów niskiej części przylegającej i parapety 0.42*(4.70+2*2.32*4+2.35*2)+1.12*0.35*3+0.46*0.35*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.24	
				RAZEM	13.24
125	KNR 0- d.1. 40 0212- 4 02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie - dopuszcza się zastosowanie preparatu gruntującego innego systemu renowacji tynków i powłok malarskich 195.029	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  195.03	
				RAZEM	195.03
126	KNR 0- d.1. 40 0212- 4 04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne - ANALOGIA - dopuszcza się zastosowanie innego systemu powłok malarskich stosowanych na obiektach zabytkowych - zalecane farby silikatowe, silikonowe 195.029	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  195.03	
				RAZEM	195.03
127	KNR 4- d.1. 04 1101- 4 03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km 195.029*0.03	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  6	
				RAZEM	6
128	KNR 4- d.1. 04 1101- 4 06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - policzono za dalsze 2 km Krotność = 2 195.029*0.03	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  6	
				RAZEM	6
129	Kal;kula- d.1. cja włas- 4 na	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku śmieci  5.851	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.85	
				RAZEM	5.85
<b>2</b>		<b>ROBOTY WEWNĘTRZNE</b>			
<b>2.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>			



## PRZEDMIAR

"Remont i modernizacja budynku biblioteki w miejscowości Kamieniec Ząbkowickim " ul. Złotostocka 27, gmina Kamieniec Ząbkowicki, dz. Nr 738/1"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
130	KNR 19-d.2. 01 1020-1 06 analogia	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej o pow. ponad 5.0 m2  2.15*[8.55*2+5.36*2-0.9*3]+2.15*[5.45*2+5.52*2-0.9-0.9]+2.15*[5.32*2+5.45*2-0.9*2]-7+2.15*2.3*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  142.64	
				RAZEM	142.64
<b>2.2</b>		<b>Sufity i ściany</b>			
131	KNR 4-d.2. 01 0701-2 02	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2  2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.00	
				RAZEM	2.00
132	KNR 4-d.2. 01 0711-2 01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)  2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.00	
				RAZEM	2.00
133	KNR-W d.2. 4-01 2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, przygotowanie powierzchni bez lamperii  ściany  3.37*[8.55*2+5.36*2]-0.9*3*2.05+3.37*[5.45*2+5.52*2]-0.9*2.05*2+3.37*[5.32*2+5.45*2]-0.9*2.05*2+3.37*2.3*2+3.3*[3.78*2+5.57*4+2.47*2]-0.9*2.05*3+3.37*[2.3*2+2*2]-0.9*2.05 A (suma częściowa)  sufity [8.55*5.36+5.52*5.45+5.45*5.32+2.3*1.25]+[3.78*5.57+5.57*2.47] B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	    379.24  ----- <b>379.24</b>  142.59  ----- <b>142.59</b>	
				RAZEM	521.83
134	KNR-W d.2. 4-01 2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod gładzie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności , naprawieniem rys, pęknięć itp. poz.133	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  521.83	
				RAZEM	521.83
135	KNR K-d.2. 04 0305-2 01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z gruntoowaniem poz.134-poz.133B	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  379.24	
				RAZEM	379.24
136	KNR K-d.2. 04 0305-2 04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.133B	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  142.59	
				RAZEM	142.59

## PRZEDMIAR

"Remont i modernizacja budynku biblioteki w miejscowości Kamieniec Ząbkowickim " ul. Złotostocka 27, gmina Kamieniec Ząbkowicki, dz. Nr 738/1"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
137	KNR K-d.2. 04 0305-2 07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach Krotność = 2 poz.135	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 379.24	
				RAZEM	379.24
138	KNR K-d.2. 04 0305-2 08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na stropach Krotność = 2 poz.136	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 142.59	
				RAZEM	142.59
139	KNR AT-d.2. 31 0702-2 01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego z przyklejoną siatką  5*10+5*9+3.4*2+5	m m	 106.80	
				RAZEM	106.80
140	KNR K-d.2. 04 0201-2 02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z jednokrotnym gruntowaniem f. akrylowa zmywalną poz.135+poz.136	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 521.83	
				RAZEM	521.83
141	KNR K-d.2. 04 0201-2 10	Malowanie powierzchni wewnętrznych - dodatek za następne gruntowanie podłoża  poz.140	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 521.83	
				RAZEM	521.83
142	KNR 4-d.2. 01 0108-2 11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km  poz.130*0.003	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.43	
				RAZEM	0.43
<b>2.3</b>		<b>Posadzki</b>			
143	d.2. analiza 3 indywidualna	Demontaż listew przyściennych  [8.55*2+5.36*2-0.9*3]+[5.45*2+5.52*2-0.9-0.9]+[5.32*2+5.45*2-0.9*2]+2.3*2+[3.78*2+5.57*4+2.47*2-0.9*3]	m m	 101.68	
				RAZEM	101.68
144	KNR 4-d.2. 01 0816-3 01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek  [8.55*5.36+5.52*5.45+5.45*5.32+2.3*1.25]+[3.78*5.57+5.57*2.47]+[11.73*8.37+6.13*8.37]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 292.08	
				RAZEM	292.08
145	KNR 2-d.2. 02 1113-3 08	Listwy przyścienne drewniane, listwy z odzysku, przyjęto do wymiany 100%  101.68	m m	 101.68	
				RAZEM	101.68
146	KNR 2-d.2. 02 1111-3 08	Trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietów	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR

"Remont i modernizacja budynku biblioteki w miejscowości Kamieniec Ząbkowickim " ul. Złotostocka 27, gmina Kamieniec Ząbkowicki, dz. Nr 738/1"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz z	Razem
		poz.144	m <sup>2</sup>	292.08	
				RAZEM	292.08
<b>2.4</b>		<b>Stolarka budowlana</b>			
147	KNR 4- d.2. 01 0354- 4 04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi	szt.		
		7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
148	KNNR- d.2. W 3 4 0702-05	Wstawienie nowych drzwi płytowych pełnych	m <sup>2</sup>		
		3*0.9*2.05+3*0.8*2.05	m <sup>2</sup>	10.46	
				RAZEM	10.46
<b>2.5</b>		<b>Instalacja elektryczna</b>			
149	KNR 5- d.2. 08 0210- 5 04	Przewody YDY 3x1,5 układane w gotowych bruzdach	m		
		150	m	150.00	
				RAZEM	150.00
150	KNR 5- d.2. 08 0210- 5 05	Przewody YDY 3x2,5 układane w gotowych bruzdach	m		
		50	m	50.00	
				RAZEM	50.00
151	KNNR 5 d.2. 0301-11 5	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym poz.152+poz.153+poz.154+poz.155	szt.		
			szt.	42.00	
				RAZEM	42.00
152	KNNR 5 d.2. 0302-01 5	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
153	KNNR 5 d.2. 0308-02 5	Gniazda instalacyjne podwójne	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
154	KNR 5- d.2. 08 0511- 5 03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw światłowych z blachy stalowej z kloszem zawieszanych 2x36 W z modułem awaryjnym,	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
155	KNR 5- d.2. 08 0511- 5 03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw światłowych z blachy stalowej z kloszem przykręcanych 2x36 W	szt.		
		20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
156	d.2. analiza 5 indywidualna	Wykonanie instalacji elektrycznej do windy dla osób niepełnosprawnych: ułożenie przewodów elektrycznych, wykonanie niezbędnych zabezpieczeń, podłączenie instalacji windy do instalacji el. istniejącej, wykucie niezbędnych bruzd i otworów z zaprawieniem , robotami tynkarskimi i malarskimi.	kpl		

## PRZEDMIAR

"Remont i modernizacja budynku biblioteki w miejscowości Kamieniec Żąbkowickim " ul. Złotostocka 27, gmina Kamieniec Żąbkowicki, dz. Nr 738/1"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
157	KNNR 5 d.2. 1207-01 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		80	m	80.00	
				RAZEM	80.00
158	KNNR 5 d.2. 1208-02 5	Zaprawianie bruzd i otworów	m		
		80	m	80.00	
				RAZEM	80.00
159	KNNR 5 d.2. 1303-01 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	po- miar		
		1	po- miar	1.00	
				RAZEM	1.00
160	KNNR 5 d.2. 1303-02 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	po- miar		
		2	po- miar	2.00	
				RAZEM	2.00
161	KNNR 5 d.2. 1304-05 5	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
162	KNNR 5 d.2. 1304-06 5	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
163	KNNR 5 d.2. 1305-01 5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		1	prób.	1.00	
				RAZEM	1.00
164	KNNR 5 d.2. 1305-02 5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (następna próba)	prób.		
		1	prób.	1.00	
				RAZEM	1.00
<b>2.6</b>		<b>Wyposażenie dla osób niepełnosprawnych</b>			
165	d.2. wycena 6 indywidualna	Dostawa i montaż mechanicznej platformy schodowej po torze prostym i krzywoliniowym typu Artira Garaventa Lift wraz z niezbędnymi robotami i przeróbkami budowlanymi: demontaż pochwytów schodowych, ostrożny demontaż boazerii z płyt dębowych, niezbędne roboty murarsko - tynkarskie i malarskie ścian, roboty wykończeniowe i porządkowe, podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej i inne.	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

"Remont i modernizacja budynku biblioteki w miejscowości Kamieniec Ząbkowickim " ul. Złotostocka 27, gmina Kamieniec Ząbkowicki, dz. Nr 738/1"

Lp.	Nazwa	R+narzuty	M+narzuty	S+narzuty	RAZEM
1	ELEWACJA				0.00
1.1	Ściana frontowa od ul. Złotostockiej				0.00
1.2	Ściana szczytowa od strony ulicy				0.00
1.3	Ściana od strony podwórza				0.00
1.4	Ściana szczytowa od strony re-mizy OSP				0.00
2	ROBOTY WEWNĘTRZNE				0.00
2.1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				0.00
2.2	Sufity i sciany				0.00
2.3	Posadzki				0.00
2.4	Stolarka budowlana				0.00
2.5	Instalacja elektryczna				0.00
2.6	Wyposażenie dla osób niepełnosprawnych				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł