

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Konserwacja rowu działka nr 180 w km 0+000 - 0+307 tj. 307 m w miejscowości Mrokocin.					
1	KNR 2-01 0103-05	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-01 0105-05	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
	0.01		ha	0.010	
				RAZEM	0.010
4	KNR 2-01 0111-04	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem	m ²		
	55		m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
5	KNR 15-01 0201-04	Ręczna rozbiórka konstrukcji żelbetowych o grub. pow. 20 cm	m ³		
	1.6		m ³	1.600	
				RAZEM	1.600
6	KNR 15-01 0206-04	Rozbiórka rurociągów o śr. 60 cm z mechanicznym wydobyciem rur	m		
	5		m	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odl. do 1 km	m ³		
	3		m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 2-11 0927d-04	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 40 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 1.0 m	m		
	307		m	307.000	
				RAZEM	307.000
9	KNR 2-11 0503-06	Wykonanie opasek pojedynczych z kieszek faszynowych o śr. 20 cm w gruncie kat.III	m		
	614		m	614.000	
				RAZEM	614.000
10	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 2/3	m		
	10		m	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR 2-11 0411-01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym. 90x60x10	m ²		
	20		m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
12	KNR 2-11 0521-02	Wykonanie palisady przy śr.kołek 4-6 cm i głębokości wbicia 0.80 m w gruncie kat.III	m		
	4		m	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 2-01 0507-02	Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyjnych	m ²		
	1228		m ²	1228.000	
				RAZEM	1228.000

~~WÓJCIĘ POLSKICH~~
~~WÓJCIĘ~~

75

K

Kamienna
Kamienna

MROKOCIN

277

K

275

K

dr-202
135
136

