

**PRZEDMIAR ROBÓT - ROBOTY DODATKOWE****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Doboszowicach na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz pozostałych organizacji działających w sołectwie  
ADRES INWESTYCJI : Doboszowice - działka nr 111/5  
INWESTOR : GMINA Kamieniec Ząbkowicki  
ADRES INWESTORA : 57-230 Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jan Hetnar  
DATA OPRACOWANIA : 01.07.2014

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : II kwartał 2014 r.

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.07.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku  26.00*2+7.05*2+11.00*2+5.20	m m	 93.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.300</b>
2	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowana rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 26.00+7.05*2+11.00*2+5.20	m m	 67.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.300</b>
3	KNR 4-01 0524-08	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej 6	szt. szt.	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pasy nadrynnowe oraz obróbki boczne (26.00*2+7.05*2+11.00*2+5.20)*0.40+(11.80+8.90+4.65)*0.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 47.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.460</b>
5	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszuw i okapów z blachy ocynkowanej (26.00*2+7.05*2+11.00*2+5.20)*0.40+(11.80+8.90+4.65)*0.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 47.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.460</b>
6	KNR 4-01 0519-06 z.sz. 2.3. 9909-02	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 25 m2  (26.00*2+7.05*2+11.00*2+5.20)*1.0+(11.80+8.90+4.65)*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 118.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.650</b>
7	KNR 0-15II 0527-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową - jedna warstwa (26.00*2+7.05*2+11.00*2+5.20)+(11.80+8.90+4.65)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 118.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.650</b>
8	KNR 4-01 0526-03	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynekowych z blachy z cynku w odcinkach o długości do 1.0 m 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
9	KNR 4-01 1301-02	Wymiana lub uzupełnienie krat średnio ozdobnych - demontaż i powtórny montaż - bez materiałów 1.0*1.30+3*2.0*1.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.100</b>
10	KNR 4-01 0410-04	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 25 mm 26.00*(0.20+0.15)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.100</b>
11	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 26.00*(0.20+0.15)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.100</b>
12	KNR 2-02 1513-03 z.sz. 5.1. 9917	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr. do 200 mm Na wysokości 5 - 10 m. - rynny ocynkowane farbą np. Lowicyn  67.30	m m	 67.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.300</b>
13	KNR AT-27 0502-02	Uszczelnienie dylatacji taśmą klejaną na bitumiczną masę KMB lub masę polimerową - analogia dla uszczelnienia szczelin po rozbiórce i powtórny przyklejeniu pasa papy termozgrzewalnej 93.30	m m	 93.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.300</b>