

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W kosztorysie wyceniono wartość urządzeń placu zabaw wraz z kosztami dostawy i montażu urządzeń na własnych fundamentach,

wykonanych w ramach podanych kwot, na terenie działki inwestora nr 679/9. Wykonać należy stopy fundamentowe betonowe, z betonu i o gabarytach wskazanych w instrukcjach montażu, dostarczonych przez producenta. Montaż urządzeń należy wykonać zachowując określone w instrukcjach odległości, tj. "strefy bezpieczeństwa". Wszystkie urządzenia zabawowe winny być wykonane z

drewna impregnowanego ciśnieniowo, impregnatem dopuszczonym do stosowania do bezpośredniego kontaktu z art. spożywczymi, posiadającymi atesty higieniczne. Łączniki metalowe łączące elementy drewniane winny być wykonane ze stali nierdzewnej, nakrętki samozaciskowe. Dopuszcza się zamontowanie urządzeń o wyglądzie i wielkości odbiegającej od wskazanych w projekcie, z zachowaniem podobnych funkcji zabawowych.


mgr inż. Jan Hetnar
Upewnienia budowlane
nr ANF 160/82
zakres: konstrukcje budowlane