

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT OŚWIETLENIA ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W KAMIENIECU ZĄBKOWICKIM  
ADRES INWESTYCJI : KAMIENIEC ZĄBKOWICKI  
INWESTOR : GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI  
ADRES INWESTORA : ul. ZĄBKOWICKA 25 , 57-230 KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : RYSZARD COMBER  
DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2014

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
LIPIEC 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	DEMONTAŻE				0.00	0.00	0.00
2	ROBOTY ZIEMNE				0.00	0.00	0.00
3	UKŁADANIE LINII KABOWEJ N/ N				0.00	0.00	0.00
4	MONTAŻ SŁUPOW LATARNI OŚWIETLENIOWYCH				0.00	0.00	0.00
5	ROZBUDOWA SZAFKI OŚWIETLENIOWEJ SOP				0.00	0.00	0.00
6	POMIARY OCHRONNO EKS- PLOATACYJNE				0.00	0.00	0.00
	RAZEM				0.00	0.00	0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Kosztorys inwestorski dla zadania : Remont oświetlenia na terenie zespołu pałacowo-parkowego przy budynku zarządcy. Kosztorys został wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym z dnia 18 maja 2004 r. (DZ.U.Nr 130 poz 1389) Wskaźniki cenotwórcze: Robocizna : 11,60 pln , Kp- 65% , Z-15%</b>					
<b>1</b>		<b>DEMONTAŻE</b>			
1	KNNR 9 d.1 0801-02	Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV 9+30+26+26+24+20+25+25	m m	185.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>185.000</b>
2	KNNR 9 d.1 1001-02	Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg 6	szt szt	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
3	KNNR 5 d.2 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 9+30+26+26+24+20+25+25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	185.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>185.000</b>
4	KNNR 5 d.2 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 9+30+26+26+24+20+25+25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	185.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>185.000</b>
5	KNNR 5 d.2 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 9	m m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
6	KNNR 5 d.2 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 9+30+26+26+24+20+25+25	m m	185.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>185.000</b>
7	KNNR 1 d.2 0212-02	Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat. III - POD FUNDAMENTY SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH (0.5*0.5*1.1)*6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.650</b>
<b>3</b>		<b>UKŁADANIE LINII KABOWEJ N/N</b>			
8	KNNR 5 d.3 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 30+26+26+24+20+25+25	m m	176.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>176.000</b>
9	KNNR 5 d.3 0713-03	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 9	m m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
<b>4</b>		<b>MONTAŻ SŁUPÓW LATARNI OŚWIETLENIOWYCH</b>			
10	KNNR 5 d.4 1007-02	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego 6	kpl. kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>5</b>		<b>ROZBUDOWA SZAFKI OŚWIETLENIOWEJ SOP</b>			
11	KNNR 5 d.5 0411-05	Fundamenty prefabrykowane poliestrowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie do 0.25 m <sup>3</sup> pod rozdzielnicę 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNNR 5 d.5 0401-01	Szafka oświetlenia parkowego SOP- 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6</b>		<b>POMIARY OCHRONNO EKSPLOATACYJNE</b>			
13	KNNR 5 d.6 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 6	odc. odc.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
14	KNNR 5 d.6 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15	KNNR 5 d.6 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 6	prób. prób.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 2	DEMONTAŻE	0.00				0.00%
2	3 - 7	ROBOTY ZIEMNE	0.00				0.00%
3	8 - 9	UKŁADANIE LINII KABOWEJ N/N	0.00				0.00%
4	10 - 10	MONTAŻ SŁUPÓW LATARNI OŚWIET- LENIOWYCH	0.00				0.00%
5	11 - 12	ROZBUDOWA SZAFKI OŚWIETLENIO- WEJ SOP	0.00				0.00%
6	13 - 15	POMIARY OCHRONNO EKSPLOATA- CYJNE	0.00				0.00%
		RAZEM	0.00				0.00%
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>			<b>0.00</b>				

Słownie: zero i 00/100 zł

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001

Lp.	Nazwa dzieła	Od	Do
<b>Kosztorys inwestorski dla zadania : Remont oświetlenia na terenie zespołu pałacowo-parkowego przy budynku zarządcy. Kosztorys został wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym z dnia 18 maja 2004 r. (DZ.U.Nr 130 poz 1389) Wskaźniki cenotwórcze: Robocizna : 11,60 pln , Kp- 65% , Z-15%</b>			
1	DEMONTAŻE	1	2
2	ROBOTY ZIEMNE	3	7
3	UKŁADANIE LINII KABOWEJ N/N	8	9
4	MONTAŻ SŁUPOW LATARNI OŚWIETLENIOWYCH	10	10
5	ROZBUDOWA SZAFKI OŚWIETLENIOWEJ SOP	11	12
6	POMIARY OCHRONNO EKSPLOATACYJNE	13	15