

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Sufity i ściany			
1	KNR 19-01	Demontaż boazerii drewnianej, listwowej	m ²		
d.1	1020-06	<mała sala>1.3*[6.55*2+4.25*2-0.9]	m ²	26.91	
		<duża sala>1.3*[11.05*2+9.5*2-1.5*2]-0.5*6.65	m ²	46.21	
				RAZEM	73.12
2	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0726-03	5	m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
3	KNR-W 4-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, przygotowanie powierzchni bez lamperii	m ²		
d.1	01 1202-09	ściany			
		<duża sala>3.25*[11.55*2+9.5*2]-1.5*2.12*2	m ²	130.47	
		<mała sala>2.8*[4.25*2+6.55*2]	m ²	60.48	
		<klatka schodowa>2.8*[5.11*2+3.13*2]+2.85*[4.05*2+3.18*2]+2.85*2.85*2	m ²	103.60	
		A (suma częściowa)		-----	
			m ²	294.55	
		sufity			
		<duża sala>11.05*9.5	m ²	104.98	
		<mała sala>6.55*4.25	m ²	27.84	
		<klatka schodowa>5.11*3.13	m ²	15.99	
		B (suma częściowa)		-----	
			m ²	148.81	
				RAZEM	443.36
4	KNR-W 4-	Przygotowanie powierzchni pod gładzie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności , naprawieniem rys, pęknięć itp.	m ²		
d.1	01 1204-08	poz.3	m ²	443.36	
				RAZEM	443.36
5	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z gruntowaniem	m ²		
d.1	0305-01	poz.3A	m ²	294.55	
				RAZEM	294.55
6	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	0305-04	poz.3B	m ²	148.81	
				RAZEM	148.81
7	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach	m ²		
d.1	0305-07	poz.5	m ²	294.55	
				RAZEM	294.55
8	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na stropach	m ²		
d.1	0305-08	poz.6	m ²	148.81	
				RAZEM	148.81
9	KNR AT-31	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego z przyklejoną siatką	m		
d.1	0702-01	5+5*7+6*2+3.25*2+1.5	m	60.00	
				RAZEM	60.00
10	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem farbą akrylową zmywalną	m ²		
d.1	0201-02	poz.5+poz.6-poz.12-poz.13	m ²	314.94	
				RAZEM	314.94
11	KNR K-04	Malowanie powierzchni wewnętrznych - dodatek za następne gruntowanie podłoża	m ²		
d.1	0201-10	poz.10+poz.13	m ²	389.88	
				RAZEM	389.88
12	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub stalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
d.1	02 1508-02	<klatka schodowa>1.3*[4.05*2+3.18*2+2.85*2+4+5.11*2+3.13*2-1-1-1-1.5+2.5*2]	m ²	53.48	
				RAZEM	53.48
13	NNRNKB	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) - zaprawa mozaikowa np. Marmolit gr. 2- 2,5 mm, lamperia	m ²		
d.1	202 0933-01	<duża sala>1.3*[11.05*2+9.5*2]-1.3*1.5*2-0.5*2.75	m ²	48.16	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<mała sala>1.3*[6.55*2+4.25*2]-1.3*1	m ²	26.78	
				RAZEM	74.94
14	KNR-W 4- d.1 01 1210-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
		1.5*2.12*2	m ²	6.36	
				RAZEM	6.36
15	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³		
		1.5	m ³	1.50	
				RAZEM	1.50
2		Posadzki			
16	KNR-W 4- d.2 01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		<sala mała>1.2*3	m ²	3.60	
				RAZEM	3.60
17	KNR 4-01 d.2 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m ²		
		<sala duża>11.05*9.5-3.9*2.75	m ²	94.25	
				RAZEM	94.25
18	KNR 2-02 d.2 1113-08	Listwy przyścienne drewniane	m		
		9.5*2+11.05*2-1.5*2	m	38.10	
				RAZEM	38.10
19	KNR 2-02 d.2 1111-08	Trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
		poz.17	m ²	94.25	
				RAZEM	94.25
20	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 5 z listwami przyściennymi z tworzywa, podkład pod panele z płyty z włókna drzewnego np. Steico gr. 5,5 mm lub z polistyrenu ekstrudowanego gr. 5 - 7 mm np. FixPrix	m ²		
		<sala mała>4.25*6.55	m ²	27.84	
				RAZEM	27.84
21	KNR-W 2- d.2 02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
		Krotność = 3			
		<korytarz parter>4.05*3.18-1*2.6	m ²	10.28	
				RAZEM	10.28
22	KNR-W 2- d.2 02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką antyskurczliwą	m ²		
		poz.21	m ²	10.28	
				RAZEM	10.28
23	NNRNKB d.2 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy do 5 mm	m ²		
		poz.21	m ²	10.28	
				RAZEM	10.28
3		Stolarka budowlana			
24	KNNR 3 d.3 0701-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pełnych z ościeżnicą	m ²		
		<sala mała>0.9*2.05	m ²	1.85	
				RAZEM	1.85
4		Instalacja elektryczna			
25	Analiza d.4	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i wyposażeniem	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
26	KNR 5-08 d.4 0210-04	Przewody YDY 3x1,5 układane w gotowych bruzdach	m		
		100	m	100.00	
				RAZEM	100.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	KNR 5-08 d.4 0210-05	Przewody YDY 3x2,5 układane w gotowych bruzdach 100	m m	100.00	
				RAZEM	100.00
28	KNNR 5 d.4 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 10	szt. szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
29	KNNR 5 d.4 0308-02	Gniazda instalacyjne pojedyncze IP 54 pod grzejniki elektryczne pod oknami 7	szt. szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
30	KNNR 5 d.4 0308-02	Gniazda instalacyjne podwójne IP 20 <sala duża>8 <sala mała>6	szt. szt. szt.	8.00 6.00	
				RAZEM	14.00
31	KNNR 5 d.4 0308-02	Gniazda instalacyjne potrójne <podest sceny> 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
32	KNNR 5 d.4 0306-02	Wyłączniki pt. pojedyncze 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
33	KNNR 5 d.4 0306-02	Wyłączniki pt. podwójne 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
34	KNNR 5 d.4 0306-02	Wyłączniki pt. schodowe pojedyncze 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
35	KNNR 5 d.4 0306-02	Wyłączniki pt. schodowe podwójny 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
36	KNNR 5 d.4 0306-02	Wyłączniki pt. krzyżowe 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
37	KNR 5-08 d.4 0511-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem przykręcanych 2x58 W , <sala mała>1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
38	KNR 5-08 d.4 0511-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem przykręcanych 2x58 W z modułem awaryjnym <sala mała>1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
39	KNR 5-08 d.4 0511-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem zawieszanych 2x36 W , <sala duża>6	szt. szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
40	KNR 5-08 d.4 0511-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem zawieszanych 2x36 W z modułem awaryjnym, <sala duża>3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
41	KNR 5-08 d.4 0511-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem przykręcanych 2x36 W ,hermetyczna z modułem awaryjnym <klatka schodowa > 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
42	KNR 5-08 d.4 0504-01	Kinkiety lub plafonierey naścienne żarowe 60 W <sala duża> 8 <sala mała>4	szt. szt. szt.	8.00 4.00	
				RAZEM	12.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43 d.4	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		50	m	50.00	
				RAZEM	50.00
44 d.4	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		50	m	50.00	
				RAZEM	50.00
5		Instalacja wentylacji			
45 d.5	analiza in- dywidualna	Wykonanie nowej wentylacji nawiewno- wywiewnej pomieszczeń świetlicy- kominki wentylacyjne z blachy stalowej ocieplone z wyprowadzeniem ponad dach fi 150 mm	kpl.		
		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00