

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Konserwacja rowu działka 189 i 42 w km 0+407 - 1+357 tj. 950mb w miejscowości Mrokocin i Pomianów Górny					
1	KNR 2-01 0103-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 2-01 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 2-01 0105-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 2-01 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
	0.01		ha	0.010	
				RAZEM	0.010
6	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m ²		
	2850		m ²	2850.000	
				RAZEM	2850.000
7	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m ²		
	2850		m ²	2850.000	
				RAZEM	2850.000
8	KNR 2-01 0111-04	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem	m ²		
	200		m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
9	KNR 15-01 0206-04	Rozbiórka rurociągów o śr. 60 cm z mechanicznym wydobyciem rur	m		
	10		m	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km	m ³		
	6		m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR 2-01 0224-04	Wykopy rowów i kanałów meliorc. oraz wykopy przy regulacji rzek wykon. koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ na odkład w gruncie kat.III	m ³		
	950		m ³	950.000	
				RAZEM	950.000
12	KNR 2-11 0503-06	Wykonanie opasek pojedynczych z kieszek faszynowych o śr. 20 cm w gruncie kat.III	m		
	1050		m	1050.000	
				RAZEM	1050.000
13	KNR 2-11 1401-01	Przepust rurowy bez piętrzenia P-1 na podłożu mineralnym śr. 60 cm - dług. rurociągu 7 m	przep.		
	2		przep.	2.000	
				RAZEM	2.000

upr. w specjaln. wodno-melioracyjnej
 upr. UAN. VI-1/3/223/86
 upr. specjaln. instalac. inżynierskiej
 upr. UAN. V-7342/3/196/94